



Јавно Предузеће за газдовање шумама
„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 113
Број: 393/2019-3
Датум: 24.10.2019.

Свим понуђачима који су преузели
конкурсну документацију за
јавну набавку 393/2019

Предмет: **ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА
НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАДИОНИЦЕ**

за Јавно предузеће „СРБИЈАШУМЕ“ за 2019. годину број 393/2019

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 393/2019 – **Набавка радова на реконструкцији радионице за ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „Ниш“ за 2019. годину**, у складу са Законом о ревизији (Сл.Гл.РС 62/2013), члан 23.став 3. мења се део конкурсне документације, и то у делу:

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

У прилогу је достављена измењена страница број 28 конкурсне документације за јавну набавку 393/2019 – **Набавка радова на реконструкцији радионице за ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „Ниш“ за 2019. годину**

Страница 28. Конкурсне документације **10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Је гласила :

5	Melterisanje spoljnih i unutrašnjih zidova od blokova u produžnom malteru d=1.5 cm mokrog čvora u radionici. Obračun po m ² .	m ²	20		
V Armirački radovi					
1	Ugradnja rebraste i mrežaste armature u stubove i temelje objekta. Obračun po kg.	kg	750,0		
VI Keremičarski radovi					
1	Postavljanje podnih keramičkih pločica sa lepkom za pločice na betonskoj podlozi. Ugrađivanje keramičkih pločica I klase sa obradom fuga, sa postavljanjem cikle, a boja po izboru investitora. Obračun po m ²	m ²	5,2		
2	Postavljanje zidnih keramičkih pločica na visini od 1.8m, sa obradom fuga, pločice I klase, veličina i boja po izboru investitora. Obračun po m ² .	m ²	35,0		
3	Postavljanje kiselo-otpornih keramičkih pločica na podu i zidovima kanala sa kiselo otpornim kitom	m ²	20,0		
VII Tesarski radovi					
1	Isporuca i ugradnja radova za krov proširenja radionice od drvene građe 10/10 sa pričvršćenjem na postojeću konstrukciju krova i novoizgrađenu kosu AB ploču. Obračun po m ³ .	m ³	0,50		
2	Ugradnja drvenih štafni 5/8 cm na drvene rogove za pokrivanje krova trapezastim limom TR Sa potrebnim priborom. Obračun po m ³ .	m ³	0,30		
VIII Građevinska stolarija i bravarija					
1	Garažna vrata: isporuka i montaža čeličnih segmentnih industrijskih vrata. Konstrukcija pocinkovana, debljine izolacije 42 mm, sa premazom poliester zaštitom RAL 9006, sa čeličnim sekcijama 12.5 cm. Otvaranje na elektro pogon na daljinski-ručni odašiljač, kontrolu bez zaključavanja tip HOERMANN ili slična. Mere za vrata uzeti na licu mesta i pre izrade stuba između kojih će biti postavljena vrata ostaviti mesta za ugradnju vrata po preporuci isporučioaca vrata. Dimenzije vrata 340x360 cm	kom.	3,0		

Сада гласи:

V	Armirački radovi				
1	Ugradnja rebraste i mrežaste armature u stubove i temelje objekta. Obračun po kg.	kg	750,0		
VI	Keremičarski radovi				
1	Postavljanje podnih keramičkih pločica sa lepkom za pločice na betonskoj podlozi. Ugrađivanje keramičkih pločica I klase sa obradom fuga, sa postavljanjem cikle, a boja po izboru investitora. Obračun po m ²	m ²	5,2		
2	Postavljanje zidnih keramičkih pločica na visini od 1.8m, sa obradom fuga, pločice I klase, veličina i boja po izboru investitora. Obračun po m ² .	m ²	35,0		
3	Postavljanje kiselootpornih keramičkih pločica na podu i zidovima kanala sa kiselootpornim kitom	m ²	20,0		
VII	Tesarski radovi				
1	Isporuka i ugradnja radova za krov proširenja radionice od drvene građe 10/10 sa pričvršćenjem na postojeću konstrukciju krova i novoizgrađenu kosu AB ploču. Obračun po m ³ .	m ³	0,50		
2	Ugradnja drvenih štafni 5/8 cm na drvene rogove za pokrivanje krova trapezastim limom TR Sa potrebnim priborom. Obračun po m ³ .	m ³	0,30		
VIII	Gradevinska stolarija i bravarija				
1	Garažna vrata: Izrada, isporuka i montaža industrijskih vrata. Konstrukcija je čelična pocinkovana sa kompletnom antikorozivnom zaštitom. Vrata odraditi od čeličnih profila sa ispunom sa izolacijom d = 42 mm i obložena pl. limom sa obe strane, lim bokovati i prilagoditi opšivanje prema nosećim profilima. Vrata su segmentna i otvaraju se na ručni pogon, po semi za koju se investitor odluči, dimenzije vrata 340 x 360 cm. Mere za vrata uzeti na licu mesta.	kom.	3,0		