



Србијашуме

ЈП "Србијашуме" Београд
ШГ Пријепоље, Валтерова 155.
www.srbijasume.rs
Тел/факс: 033/711-650
Број: 600/2019 - 1 И
Датум , 23.01.2020.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЛИ СУ ПРЕУЗЕЛИ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ 600/2019

Предмет : Измена Конкурсне документације ЈН 600/2019

У Конкурсној документацији : ЈН 600/2019 – Реконструкција објекта Водена Пољана ШГ „Пријепоље“
Пријепоље, за 2019. годину мења се на страни 32 и 33 у Обрасцу структуре цене:

Р. бр. – Позиција 7. – Укупна количин уписана је комада – 10.
– Укупна количин уписује се комада – 15.

Р. бр. – Позиција 8. – Додаје се просторија 9. површине- 60,00 м²
- Додаје се просторија 11. површине- 19,54 м²
- Мења се укупна површина уписана је 216,39 м² , уписује се 295,93 м²

ПРИЛОГ : Образац структуре



ЈП „Србијашуме“ ШГ „Пријепоље“

Председник комисије за јавну набавку 600/2019
Милош Словић дипл.екон.

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН /2019 РЕКОНСТРУКИЈА ШУМСКА КУЋА "ВОДЕНА ПОЉАНА"

	ДЕМОНТАЖА	Ј.М.	КОЛИ	Ј.ЦЕНА	УКУПНО
1	2	3	4	5	6
1	<p>Демонтажа, утовар и одвожење на депонију или локацију по захтеву Наручиоца удаљену до 30км, керамичких плочица (подних и зидних) санитарних уређаја, батерија и комплет инсталације водовода, канализације и електроинсталација са скидањем унутрашње столарије. Напомена: Ценом позиције обухватити комплетан развод од уласка у објекат, хоризонтални и вертикални до етаже поткровља (комплет).</p> <p>приземље просторија 4 просторија 5 просторија 6 просторија 14 поткровље апартман 1, просторија 2 апартман 2, просторија 2 апартман 3, просторија 2 апартман 4, просторија 2 апартман 5, просторија 2 апартман 6, просторија 2</p>				
	УКУПНО-1	m2	205,00		
2	<p>Демонтажа, утовар и одвожење на депонију или локацију коју одредни Наручилац, удаљености до 30км два слоја зидних керамичких плочица</p> <p>приземље просторија 9</p>				
	УКУПНО -2	m2	60,00		
3	<p>Демонтажа, утовар и одвожење на депонију удаљену до 30км или локацију по избору Наручиоца, санитарних уређаја, бојлера и батерија</p> <p>приземље просторија 11 просторија 14</p>				
	УКУПНО -3	m2	40,00		

4	Демонтажа, утовар и одвожење на депонију удаљености до 30км или локацију по избору Наручиоца дела кухињског елемента од иверице и пуног дрвета. поткровље апартман 2, просторија 3, део апартман 3, просторија 4, комплет апартман 4, просторија 3, део				
	УКУПНО -4		паушално		

5	Демонтажа и прекрајање постојећег кухињског блока. Прекрајање извршити у делу висећег кухињског елемента, тако што дубина износи 30цм. Нема вертикалне везе између радне површине и висећег елемента у виду бочних страна. Извршити постављање нове радне плоче. Материјал уградити уз сагласност Надзора. По извршеној корекцији извршити монтирање. поткровље апартман 1, просторија 3, део апартман 2, просторија 3, део апартман 4, просторија 3, део				
	УКУПНО-5		паушално		

6	Извршити демонтажу, зидних керамичких плочица, затварање инсталација воде, канализације и струје са одвожењем материјала на депонију удаљену до 30км или локацију по избору Наручиоца. апартман 3, просторија 4, део				
	УКУПНО-6	m2	5,50		

7	Демонтажа постојећих разводних кутија и испитивање електроинсталација и замена аутоматским разводним таблама према захтеву стандарда и норматива за електрорадове прописане од стране РС. Позицијом обухватити испитивање електроинсталације објекта и издавање атеста на исправност електроинсталације по извршеним радовима. приземље просторија 1 поткровље апартман 1 апартман 2 апартман 3 апартман 4				
---	---	--	--	--	--

	апартман 5				
	апартман 6				
	УКУПНО-7	ком.	15,00		

УГРАДЊА					
8	Набавка транспорт и монтажа подник керамичких плочица, гранитних по избору Надзора. Плочице поставити на под и зид у слогу по избору Надзора. Подлога је очишћена. Преко очишћене подлоге поставља се хидроизолација на под и солклом подигнутом 30цм дуж слободних зидова и 120цм око туш кабине. Преко хидроизолације на цементни малтер поставити плочице. Позицијом обухватити развод инсталација: воде, канализације и електро. У купатилу оставити изводе за грејалицу (изнад врата), бојлер и три утичнице код огледала (апарат1, апарат 2 и фен). У цену позиције улази цена подне решетке, завршни санитарни уређаји (туш кабина, умиваоник са ормарцијем и огледалом (блок), WC шоља са водокотлићем (керамика) - блок и бојлер 50л. Батерије аутоматска мешалица за топу и хладну воду (по избору Надзора) за умиваоник и туш каду (када садржи и носач за батерију). Комплет.				
	приземље				
	просторија 4		17,34		
	просторија 5		23,10		
	просторија 6		23,46		
	Просторија 9		60,00		
	Просторија 11		19,54		
	просторија 14		20,46		
	поткровље				
	апартман 1, просторија 2		21,06		
	апартман 2, просторија 2		29,00		
	апартман 3, просторија 2		18,92		
	апартман 4, просторија 2		26,85		
	апартман 5, просторија 2		18,10		
	апартман 6, просторија 2		18,10		
		m2	295,93		
	*ВЦ шоља блок систем	ком.	8,00		
	*умиваоник са ормарићем блок и батеријом	ком.	8,00		
	*огледало са ормарићем и освет. мин 80/120	ком.	8,00		
	*туш кабина са стубним тушем и славином	ком.	6,00		
	* грејалица	ком.	9,00		
	УКУПНО-8				

9	Набавка, транспорт и монтажа санитарних уређаја на постојећи развод са припадајућим батеријама. приземље просторија 11				
	УКУПНО-9	m2	20,00		
10	Демонтажа постојеће кухињске чесме, набавка, транспорт и уградња на постојећи развод. Батерија је са аутоматском мешалицом топле и хладне воде, са тушем на потез за прање посуђа. приземље просторија 9				
	УКУПНО-10	ком.	2,00		
11	Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих врата у мокрим чврсвима са комплетним оковом. Врата морају бити отпорна на воду. У доњој зони заштићена утицају воде. Врата по структури и визуелном изразу морају одговарати постојећем амбијенту. Врата набавити уз сагласност Надзора.				
	УКУПНО-11	ком.	14,00		
12	Демонтажа постојећих, набавка, транспорт и уградња постојећих утичница и прекидача на комплетном објекту. Тип уградити уз предходну сагласност Надзора.				
	УКУПНО-12	ком.	100,00		
13	Извршити испитивање постојеће напе. Комплетно чишћење филтера и ремонт са гаранцијом од минимум 1 године. Замена и проширење постојећег вентилаторског одвода са минималном вертикалом од Ø40цм. Врх вентилације (на крову) заштитити капом од спољних утицаја. Комплет.				
	УКУПНО-13	ком.	1,00		

14	Демонтажа постојеће плафонске расвете и набавка, транспорт и уградња нових светлећих тела. Избор плафонског осветљења уградити уз сагласност Надзора. У свему водити рачуна да се не наруши амбијент постојећег простора. У састав позиције урачуnати светлеће тело - одговарајућу сијалицу - жута светлост.				
	УКУПНО-14	ком.	50,00		
15	Обијање постојећег оштећеног слоја тераса спољног степеништа. Степениште је оштећено на деловима изложених атмосферским утицајима, потребно је подлогу предходно припремити и излити терасо тако да са постојећим буде јединствена структура.				
	УКУПНО-15	m2	50,00		
16	Набавка, транспорт и монтажа природних камених штанглица (декоративни украсни природни камен), минимум д=2цм, а/б=15/2цм минимум. Камен поставити на димњаку, на предходно припремљеној подлози. Позицијом обухватити скидање зидне лајсне и постављање дистанцера између облагање каменом и бродског пода (дрво). (0,79+0,92)*2*2,85				
	УКУПНО-16	m2	10,00		
17	Демонтажа постојећих ручица на спољној столарији које нису у функцији и замена одговарајућим оковом тако да одговара амбијенталној целини. Нове ручице нававити и уградити уз сагласност Надзора.	ком.	15,00		
	УКУПНО-17	ком.	15,00		
18	Демонтажа постојеће батеријске чесме са аутоматском мешалицом и набавка, транспорт и монтажа нове. Чесма са тушем на потез се уградије на постојећу позицију. Набавка се обавља уз сагласност Надзора. приземље просторија 3 (шанк)				
	УКУПНО-18	ком.	2,00		

19	Демонтажа постојећег бојлера и транспорт, набавка и уградња новог (хоризонтална монтажа). Бојлер је прохромски минимум 80л. Снага електричног грејача је 2000W, радног напона 230V, радни притисак 0,6MPa, загревање 15-75°C: 175 минута, инсталација је хоризонтална на зид, гаранција на казан 5 година, гаранција на електричне делове 2 године.				
	УКУПНО-19	ком.	1,00		

Укупн вредност РСД без ПДВ-а (збир од редног броја од 1 до редног броја 19)

Укупн вредност РСД са ПДВ-ом

- У колону број 5 понуђач уписује јединичну вредност сваке од наведених ставки, исказану у динарима без ПДВ-а
- У колону укупна вредност у динарима без ПДВ-а , колоне (4 x 5).

Исказана укупна вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене партије за коју конкурише, јер ће у противном понуда бити неприхватљива.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

.....
Печат